



CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

www.ioniocrotone.it

Lavori di ripristino officiosità idraulica, mitigazione dissesto idrogeologico e riqualificazione ambientale del torrente Talesi per la tutela del potenziale produttivo agricolo nel territorio del comune di Crotone

PSR Calabria 2014/2020 Misura 05 Sub misura 5.1 Intervento 5.1.1

PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornato a seguito di richiesta integrazioni prot. n. 31853 del 02/02/2017 della Regione Calabria - U.O.T. Funzioni territoriali - Ufficio Demanio Idrico



ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RELAZIONE

C.3

POSIZIONE CONSORZIO

191

DATA

marzo 2017

SCALA

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Romeo

PROGETTISTI

Dott. Ing. Francesca Intrieri

Dott. Ing. Antonio Cortese

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Preventiva pulitura alveo e apertura sezione (SpCat 1)							
1 AP1	Demolizione di lastre in cls di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. E' inoltre compre ... re fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di lastre in cls Demolizione a tratti	2,00	874,62	5,500	0,100	962,08		
	SOMMANO m3					962,08	15,00	14'431,20
2 AP2	Scavo a sezione aperta per apertura, spurgo, svuotamento, pulitura di corsi d'acqua in genere, collettori di bonifica, canaloni, cunette e fossi in genere, sia esistenti ed in qua ... a composizione del materiale. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro perfettamente compiuto a regola d'arte Scavo per apertura sezione *(par.ug.=2*1,3)	2,60	900,00			2'340,00		
	SOMMANO mc					2'340,00	6,55	15'327,00
	Rivestimento fondo torrente (SpCat 2)							
3 PR.E.00310. 010.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m ² (larg.=1,9+0,2+0,2)		900,00	2,300	0,100	207,00		
	SOMMANO mc					207,00	95,76	19'822,32
4 PR.E.00340. 020.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, (larg.=1,9+0,2+0,2)		900,00	2,300	2,200	4'554,00		
	SOMMANO kg					4'554,00	2,61	11'885,94
	Interventi di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione delle sponde (SpCat 3)							
5 AP3	Fornitura e posa su sponde di corsi d'acqua di geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6X8 conformi alle normative UNI EN 1 ... mità dell'argine avente sezione minima L=50cm x H=30 cm. Il tutto per dare l'opera finita e completamente funzionante. Geocomposito Antierosivo Idraulico (sponda dx e sx)	2,00	730,00		4,900	7'154,00		
	SOMMANO m2					7'154,00	22,93	164'041,22
	Parziale LAVORI A MISURA euro							225'507,63
	T O T A L E euro							225'507,63
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							

