



CONSORZIO DI BONIFICA
IONIO CROTONESE

www.ioniocrotonese.it



Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza
della strada interpodereale via del Feudo nella frazione
Foresta del comune di Petilia Policastro

PSR Calabria 2014/2020 Misura 04 Sub misura 4.3 Intervento 4.3.1

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RELAZIONE

C.2

POSIZIONE CONSORZIO

199

DATA

gennaio 2017

SCALA

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Romeo



PROGETTISTA

Dott. Ing. Francesca Intrieri

Geom. Salvatore Romeo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 PR.U.00520. 010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... te: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 <i>Ricarica per creazione sottofondo</i>		1000,00	5,000	0,280	1'400,00		
	SOMMANO mc					1'400,00	8,00	11'200,00
2 PR.E.00330. 010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione <i>Casseformi per cunette</i>	2,00	1000,00		0,350	700,00		
		2,00	1000,00		0,200	400,00		
		2,00	1000,00		0,150	300,00		
	SOMMANO mq					1'400,00	34,29	48'006,00
3 PR.E.00310. 010.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m² <i>Conglomerato cementizio per cunette</i>	2,00	1000,00	0,150	0,200	60,00		
		2,00	1000,00	0,600	0,150	180,00		
	SOMMANO mc					240,00	102,08	24'499,20
4 PR.R.00350. 020.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compres ... trosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, <i>Rete elettrosaldata 20x20 filo 6</i>		981,00	4,000		3'924,00		
	SOMMANO kg					3'924,00	2,44	9'574,56
5 PR.E.00310. 010.d	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m² <i>Pavimentazione stradale in cls</i>		1000,00	4,000	0,200	800,00		
	SOMMANO mc					800,00	108,41	86'728,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							180'007,76
	T O T A L E euro							180'007,76
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

COMMITTENTE: