



CONSORZIO DI BONIFICA
IONIO CROTONESE

www.ioniocrotonese.it

Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza
della strada interpoderale Frannini - Scarati
nel comune di Cirò Marina

PSR Calabria 2014/2020 Misura 04 Sub misura 4.3 Intervento 4.3.1

PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RELAZIONE

C.2

POSIZIONE CONSORZIO

198

DATA

gennaio 2017

SCALA

-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Romeo



PROGETTISTA

Dott. Ing. Francesca Intrieri

Geom. Salvatore Romeo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 PR.R.00220. 050.b 08/02/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato armato Sez. 2/bis-3 - per cunetta		106,55	0,700	0,200	14,92		
	SOMMANO mc					14,92	267,19	3'986,47
2 PR.E.00110. 030.b 08/02/2017	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in tufo CASSONETTO STRADALE Sez. 1-2 *(larg.=(0,08+0,07)/2)		160,50	0,075	0,330	3,97		
	(larg.=(3,50+3,50)/2)		160,50	0,020	0,330	1,06		
	Sez.3/bis-4 *(larg.=(3,50+3,50)/2)		160,50	3,500	0,330	185,38		
	Sez.4-5 *(larg.=(3,50+3,60)/2)		191,90	3,500	0,330	221,64		
	Sez.5-6 *(larg.=(3,60+3,50)/2)		162,60	3,550	0,330	190,49		
	Sez.6-7 *(larg.=(3,50+3,50)/2)		172,70	3,550	0,330	202,32		
	Sez.7-8 *(larg.=(3,50+3,60)/2)		67,50	3,500	0,330	77,96		
	Sez.9-10 *(larg.=(3,60+3,50)/2)		112,05	3,550	0,330	131,27		
	Sez.11-12 *(larg.=(3,50+3,50)/2)		62,50	3,550	0,330	73,22		
	Sez.12-13 *(larg.=(3,50+3,60)/2)		155,40	3,500	0,330	179,49		
	Sez.13-14 *(larg.=(3,60+3,40)/2)		169,10	3,550	0,330	198,10		
	Sez.14-15 *(larg.=(3,40+3,60)/2)		124,10	3,500	0,330	143,34		
	Sez.15-16 *(larg.=(3,60+3,40)/2)		112,20	3,500	0,330	129,59		
	Sez.16-17 *(larg.=(3,40+3,40)/2)		152,55	3,500	0,330	176,20		
	Sez.17-18 *(larg.=(3,40+3,20)/2)		108,45	3,400	0,330	121,68		
	Sez.18-19 *(larg.=(3,20+3,30)/2)		167,60	3,300	0,330	182,52		
	SOMMANO mc		30,00	3,250	0,330	32,18		
						2'250,41	7,66	17'238,14
3 PR.U.00520. 150.a 08/02/2017	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale CASSONETTO STRADALE Sez. 1-2 *(larg.=(3,50+3,50)/2)		160,50	3,500	0,300	168,53		
	a detrarre cunetta		-160,50	0,700	0,150	-16,85		
	Sez.3/bis-4 *(larg.=(3,50+3,50)/2)		191,90	3,500	0,250	167,91		
	Sez.4-5 *(larg.=(3,50+3,60)/2)		162,60	3,550	0,250	144,31		
	Sez.5-6 *(larg.=(3,60+3,50)/2)		172,70	3,550	0,250	153,27		
	Sez.6-7 *(larg.=(3,50+3,50)/2)		67,50	3,500	0,250	59,06		
	Sez.7-8 *(larg.=(3,50+3,60)/2)		112,05	3,550	0,250	99,44		
	Sez.9-10 *(larg.=(3,60+3,50)/2)		62,50	3,550	0,250	55,47		
	Sez.11-12 *(larg.=(3,50+3,50)/2)		155,40	3,500	0,250	135,98		
	Sez.12-13 *(larg.=(3,50+3,60)/2)		169,10	3,550	0,250	150,08		
	Sez.13-14 *(larg.=(3,60+3,40)/2)		124,10	3,500	0,250	108,59		
	Sez.14-15 *(larg.=(3,40+3,60)/2)		112,20	3,500	0,250	98,18		
	Sez.15-16 *(larg.=(3,60+3,40)/2)		152,55	3,500	0,250	133,48		
	Sez.16-17 *(larg.=(3,40+3,40)/2)		108,45	3,400	0,250	92,18		
	Sez.17-18 *(larg.=(3,40+3,20)/2)		167,60	3,300	0,250	138,27		
	Sez.18-19 *(larg.=(3,20+3,30)/2)		30,00	3,250	0,250	24,38		
	Sommano positivi mc					1'729,13		
	Sommano negativi mc					-16,85		
	SOMMANO mc					1'712,28	34,93	59'809,94
4 PR.E.00310. 030.a 08/02/2017	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²							
	A R I P O R T A R E							81'034,55

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: